

# COMUNE DI VENEZIA

*L.R. 11/2004 - Variante al VPRG Lido*  
*Via Sandro Gallo - località Cà Bianca - Lido di Venezia*  
*Identificazione catastale:*  
Comune di Venezia , Sezione VE fg.38 particelle : NCT 1002, 1031, 978

*Proprietà:* Ali spa  
"omissis"

*Progettista:* Studio associato di architettura Michieletto e Morelli  
"omissis"  
Telefono "omissis"  
e.mail: "omissis"  
C.F./P.IVA "omissis"  
*Con:* arch. Paolo Michieletto - arch. Nicoletta Novello

# E2

Data

SETTEMBRE 2018

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VERDE



Computo verde attrezzato

prog.	art	descrizione	u.m.	quantità	prezzo	totale
	P3. 2. 1	Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza per spianamenti, apertura di fossati e cassonetti stradali, compresa la demolizione di eventuali trovanti, spinto fino alla profondità di 1,5 m sotto il piano della campagna o della pavimentazione compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta in conformità alla normativa:				
1	1	con mezzi meccanici	m <sup>3</sup>	130,00	28,00	€ 3.640,00
2	2	con mezzi manuali	m <sup>3</sup>	30,00	108,73	€ 3.261,90
		<i>assaggi x vialetto e attorno ai bunker</i>				
3	F5. 1. 1	Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo:				
		<i>riempimento sbancamento pavimento e vespaio magazzino-laboratorio m 15,00 x 15,00x 0,50+ 50% per misura in mucchio</i>	m <sup>3</sup>	178,75	28,55	€ 5.103,31
	F5. 9. 22	Ulmus Pumila Parviflora (Olmo Siberiano):				
4	3	circonf. 12÷14 cm	cad	5,00	44,15	€ 220,75
5	F5.10.5.8	Tamerix	cad	8,00	64,50	€ 516,00
6	F5.8.1.5	Populus Alba				
		circ. 10-12	cad	4,00	33,56	€ 134,24
7	F5.8.12.	Quercus Robur				
	6	circ. 16-18	cad	3,00	182,86	€ 548,58
	P5.2.2	Aratura del terreno				
5	2		m <sup>2</sup>			
		<i>prato nord e est m<sup>2</sup> 1273,51</i>		1273,51	0,16	€ 203,76
6	P5. 2. 4	Fresatura del terreno	m <sup>2</sup>			
		<i>prato nord e est m<sup>2</sup> 1273,51</i>		1273,51	0,12	€ 152,82
7	P5. 2. 6	Livellamento e spianamento del terreno con asporto totale dei materiali di risulta	m <sup>2</sup>	1273,51	0,22	€ 280,17

Computo verde attrezzato

8	P5. 2. 9	Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle quote indicate dalla D.L.	m <sup>3</sup>	125,00	3,56	€ 445,00
9	P5. 3. 2	Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura	m <sup>2</sup>	1273,51	1,76	€ 2.241,37
10	P5.6.1	Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa	cad	20,00	17,53	€ 350,60
	P5. 6. 7	Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea, espressamente ordinata dalla D.L.:				
11	2	per altezze fino a 15 m da terra	cad	8,00	170,34	€ 1.362,72
12	4	per altezze fino a 25 m da terra per il Lido	cad	3,00	232,95	€ 698,85
	P5. 6. 9	Potatura di arbusti o cespugli:				
13	2	di altezza fino a m 1,70 per il Lido	cad	5,00	8,13	€ 40,65
14	4	di altezza oltre a m 1,70 per il Lido	cad	4,00	18,78	€ 75,12
	P5. 6. 11	Decespugliamento, diradamento del sottobosco, estirpazione del sottobosco				
15	2	per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta	m <sup>2</sup>		1,56	
		<i>lungo via Pigafetta</i>		540,00		€ 842,40
		<i>perimetralmente magazzino laboratorio</i>		220,00		€ 343,20
	P5. 6. 14	Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le strade od in particolari situazioni e difficoltà:				
16		per altezze fino a 15 m da terra	cad	3,00	156,54	€ 469,62
	P5. 6. 17	Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici:				
17		Per ceppo del Ø cm 30÷60 per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta	cad	3,00	82,65	€ 247,95

Computo verde attrezzato

18	P5. 6. 18	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di:				
	1	100x100x100 cm	cad	20,00	19,15	€ 383,00
19	NP1	Esecuzione di pista pedonale in stabilizzato cementato vibrato a 1,00 ql. Mc di legante, larga m. 2,50, per uno spessore medio di cm 10-12, compresa fornitura e posa di telo di fondo in tessuto non tessuto, esclusa la formazione del cassonetto				
			m <sup>2</sup>	127,31	101,60	€ 12.934,69
20	P1. 1. 58	Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa la demolizione di eventuali trovanti di dimensione singola non superiore a mc. 0,500, l'onere per sbadacchiature, puntellazioni ed aggettamenti, nonché il rinterro a ridosso delle murature:				
	2	con mezzi meccanici				
		per cavidotto illuminazione	m <sup>3</sup>	20,00	30,53	€ 610,60
	F5. 2. 13	Basamento in calcestruzzo per pali di illuminazione; delle dimensioni di:				
21	1	55x90 cm, altezza 100 cm	cad	14,00	79,26	€ 1.109,64
22	2	70x100 cm, altezza 115 cm	cad	2,00	102,58	€ 205,16

		TOTALE				€ 36.422,10
		ONERI SICUREZZA 3%				€ 1.092,66
		SOMMANO				€ 37.514,76
		RIBASSO D'ASTA 14,28% SU € 36.422,10				€ 5.201,36
		TOTALE O.F.E.				€ 32.313,40